

- OZNACZENIA:**
- KANALIZACJA OGÓLNOŚPLAWNA DN250x7,3 - L=964,16M
 - S1 - S41 STUDNIE KANALIZACYJNE DN1000, DN800 - 41 SZTUK
 - W1 - W46 WPUSTY ULICZNE ZE STUDZIENKA OSADNIKOWA DN600 - 46 SZTUK
 - P1 - P47 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE DN160, DN200 - 47 SZTUK REALIZOWANE BEZ ZGŁOSZENIA - REALIZOWANE NA PODSTAWIE ART.29a.1 USTAWY Z DNIA 07.07.1994R.;
 - D1 - D2 PROJEKTOWANE DOPŁYWY DN200 - 2 SZTUKI
 - GRANICE DZIAŁEK
 - WYMIANA I PRZEbudowa WODOCIĄGU DN125x7,4 - L=867,35M
 - PW1 - PW49 PRZYŁĄCZA WODY DN3PE, DN40PE - 46 SZTUK REALIZOWANE BEZ ZGŁOSZENIA - REALIZOWANE NA PODSTAWIE ART.29a.1 USTAWY Z DNIA 07.07.1994R.;
 - H1 - H6 HYDRANTY DN80 PPOŻ - 6 SZTUK, H1, H2, H4, H5, H6, H7 - NADZIEMNE, H3 - PODZIEMNY DN80

